Titre du projet :	REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET PORTES ENVELOPPE ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Année :	2007 fenêtres 2011 portes, désamiantage, peinture
Nom du client :	COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Nom des chargées de projet :	ANDRÉE LEVESQUE MOAQ ET NATALIE C. SMITH MOAQ
Prix de l'Appel d'Offres :	330 500,00$
Coûts des travaux :	330 500,00$

Phase réalisée : Design, Dessins & Devis, Appel d'offres, Administration du Chantier.

Mandat : NCS Architecture a agi de consultant principal pour le projet de remplacement des fenêtres et portes pour l'école Saint-Jean-Baptiste à Roxton Falls (Québec).

Le projet: L'objet des projets était de remplacer toutes les fenêtres 2007 et les portes 2011 dans les cadrages existant tout en remplaçant les boiseries pourries, corrigeant la continuité du pare air et pare-vapeur, et faire désamianter le soffite au dessus de l'entrée de la façade principale.

Défis :

- Exécuter tous les travaux durant les vacances scolaires, et en partie durant l'occupation des usagers.
- Gérer l'appel d'offre, concevoir le bordereau de ventilation des prix avec prix forfaitaires qui seront utilisés pour établir le progrès des paiements, et le contrôle des coûts globaux du projet.Remplacement du soffitte contenant de l'amiante.
- Concevoir l'étanchéisation des fenêtres avec une démolition sélective des matériaux existants, contrôler les extras avec les allocations monétaires.

Photos :